
**F1**


ANTAL : 210 ST
TYP ETRIFÖNSTER i 33
ÖPPNINGSBÄRT, INÅTGÅENDE
KOPPLAT TREGLAS MED MITTPOST 1+1
KULÖR UTSIDA: NCS 5030-G30Y
SPRÖJS I YTTRE BÅGE
FÖRSES MED STÅNGBAR SPALTVENTIL

F1a


ANTAL : 167 ST
KULÖR UTSIDA: NCS 0010-Y30R
I ÖVRIGT LIKA F1

**F2**


ANTAL : 1 ST
INÅTGÅENDE, SIDOHÄNGT
I ÖVRIGT LIKA F1

**F3**


ANTAL : 8 ST
LIKA F1

**F4**


ANTAL : 5 ST
LIKA F1

**F5**


ANTAL : 1 ST
LIKA F2

**F6**


ANTAL : 9 ST
ÖPPNINGSBÄRT, INÅTGÅENDE
KOPPLAT TREGLASFÖNSTER 1+2
UNDERKANTSHÄNGT
SPRÖJS I YTTRE BÅGE
KULÖR UTSIDA: NCS 5030-G30Y

**F7**


ANTAL : 1 ST
LIKA F1
2 ST FÖNSTER 1450 x 1015
HOPMONTERAS TILL ETT PARTI

**F8**

ANTAL 2 ST
LIKA F2

**D1**


ANTAL : 1 ST V
1. SV. DÖRR'S
2. STANDARD
3. TRÄFIBER FÖR MÅLNING
42. ASSA 762
43. ASSA 950

**D2**


ANTAL : 1 ST V, 1 ST H
1. SV. DÖRR'S
2. STANDARD
3. MASSIVDÖRR
42. ASSA 762
43. ASSA 950

D2a


ANTAL : 1 ST V, 2 ST H
42. ASSA 565 T
I ÖVRIGT LIKA D2

**D3**


ANTAL : 2 ST V, 1 ST H
LIKA D2

**D4**




ANTAL : 1 ST H
1. BRANDDÖRR A60 TYP
ROSENGREN RDM 9x21
42 ASSA 760
43 ASSA 950
45 ANCHOR TOP 240

**D9:1**


ANTAL : 1 ST V
1. BEF. DÖRR SOM FLYTTAS
2. BEF. KARM
3. BEF. DÖRRBLAD
42. ASSA 762
43. ASSA 950

**FD1**


ANTAL : 3 ST
FÖNSTERDÖRR
TYP ETRIFÖNSTER di 32
INÅTGÅENDE, KOPPLAT, TREGLAS
SPRÖJS I YTTRE BÅGE
KULÖR UTSIDA: NCS 0010-Y30R
KULÖR INSIDA: NCS 0502-Y

**DETALJER SKALA 1:5****FD2 BEF.**


ANTAL : 22 ST
BEF. DÖRR I BEF. KARM
JUSTERAS VAD BETR. BESLAG
UTBYTE AV PÅCKNING
BYT AV RÄGLAS TILL KLARGLAS
SAMT OMMÅLNING
KULÖR UTSIDA: NCS 5030-G30Y
KULÖR INSIDA: NCS 0502-Y

**FD3 BEF**

ANTAL : 10 ST
LIKA FD2

**FD4**

ANTAL : 1 ST
FÖNSTERDÖRR TYP ETRI-
FÖNSTER di 32 INÅTGÅENDE
KOPPLAT TREGLAS 2+1, FÄSTA
SIDOPARTIER TRIPPEL ISOLERGLAS
KULÖR UTSIDA: NCS 5030-G30Y
KULÖR INSIDA: NCS 0502-Y
42 LÅS ASSA 760
43 ASSA 950
45 ANCHOR TOP 240

**FD5**

ANTAL 1 ST
INÅTGÅENDE
I ÖVRIGT LIKA FD4

FÖRKLARINGAR:

Alla mått anges i mm.
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Totala mått för fönster och dörrar
är ytterkarmmått.
Mått för fönster kontrolleras på
platsen.

Fönster skall vara fabrikat Etri
treglasfönster. Gäller ej F6
Ytbehandling: Målade fönster
Kulör på insidan: NCS 0502-Y
Kulör på utsidan: Enl. littera
Karmdjup anpassas till bef.
karmdjup (120 mm)
I övrigt utföres fönstren enl.
Etri-fönsters standard.

KÄNTNUMMER ANGER:

- 1 sort/typ
- 2 karm
- 3 dörrblad
- 4 tröskel: inga trösklar
- 5 karmdim: standard
- 9 brandklass
- 42 lås
- 43 trycke
- 45 dörrstängare

ANBUSSRITNING

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Kv. GJUTAREN 29, STHLM
OMBYGGNAD

FÖNSTERUPPSTÄLLNING
DÖRRUPPSTÄLLNING

SKALA 1:50

ab axelsson & borowski
arkitektkontor

bellmansgatan 5, 117 20 stockholm

08/74-03 80

STOCKHOLM 21.10.05

ARBETSNUMMER

RITNINGNUMMER

REG

A4:11