



PLAN 1:50




KÖK

BEF. INREDNING UTRIVES
 NYA KÖKSNICKERIER ENL. MARBODAL STANDARD
 LUCKFÄRG: VIT TRÄDHANDTAG NR 320
 KYL OCH FRY: ELEKTROLUX TR 1241 VIT
 SPIS: ELEKTROLUX CF 161 VIT
 SPISKÅP: FUTURUMS VOLYMKÅP F&K Ø22 VIT
 BÄNKSIVOE: VIT LAMINAT
 DISKBÄNKSBEGLAG: GUSTAVSBERG GG 12 H
 BLANDARE:
 KAKEL: FRÅN PARTEK. FUKKILA RÅM BLÅ
 OVANFÖR KAKLET LIST AV RÖDBOK 50 MM

GOLV: FOESHAGA MARMOLEUM FÄRG NR 3075
 VÄGGAR: TAPET BOROSAN NR 943
 TAK: MÅLAS VITT 0500, ÄVEN SOCKLAR OCH LISTER
 BEF. SKÄNK-STÅDSKÅP MÅLAS VIT 0500, LUCKOR 2040-Y30 R

HALL


GOLV: FOESHAGA MARMOLEUM FÄRG NR 3075
 VÄGGAR: TAPET BOROSAN NR 920
 TAK: MÅLAS VITT 0500, ÄVEN LISTER.



VY 1:20

WC -DUSCH

BEF. INREDNING UTRIVES.
 NYTT GOLV: LÄTTLINKER OCH BETONG, NY TRÖSKEL
 GOLVET BELÄGGES MED PLASTMATTA: FOESHAGA SMÅGÄD NR 4675
 SOM UPPDRÄGES. FOGAR SVETSAS
 UNDERTAK: GIPSPLATTA 22 MM, SOM SKRUVAS MED KULLERFÖRESÄNKTA SKRUV
 TAKHÖJD: 2400 MM
 VÄGGAR: VÄSPÄNNES OCH MÅLAS. KULÖR: 0005-B20 G
 KAKEL: 5x3 PLATTOR ÖVER TVÄTTSTÄLL. FÄRG: VITT
 WC-STOL: GUSTAVSBERG 325T TVÄTTSTÄLL: GUSTAVSBERG 615-2
 DUSCH:
 BADEUMSSKÅP: IKEA MIEN, VITT
 PAPPREHÅLLARE: IKEA FAXEN, VIT
 DUSCHPEAPERISKENA: KIRSCH NR 4702 VIT KROK: 1047-1
 HÄNDLINGSKROK: H&B NR 350
 DÖRENN MÅLAS VIT OCH FÖRSES MED NYTT TRYCKE OCH LÅS.



PLAN 1:20

UTFÖRD TILL PÅSEENDE NOV-81

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
ab axelsson & borowski arkitektkontor bellmansgatan 5, 117 20 stockholm 08/714 03 80 STOCKHOLM 21.10.00				
Kv. GJUTAREN 29, STHLM OMBYGGNAD PROVLÄGENHETEN, PLAN OCH UPPSTÄLLNINGAR KÖK O. BAD SKALA 1:50, 1:20				
ARBETSNUMMER		RITNINGNUMMER		REG
		A4:10		