




DETALJ NR 30 (5 ST)



DETALJ NR 33 (5 ST)



DETALJ NR 31 (20 ST)



DETALJ NR 32 (5 ST)

## FÖRESKRIFTER

S1 = GJUTNA NORMAL-AVLOPPSRÖR  
S2 = PVC-AVLOPPSRÖR HTA  
KV1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2  
VV1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2  
VVC1 = KOPPARRÖR SMS 1890, SERIE 2  
KV2 = KOPPARRÖR SMS 1891 MED PLASTMANTEL  
PRISOL  
VV2 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"  
VVC2 = KOPPARRÖR RSK 176 21 -- "PLUS PRISOL"  
KV3 = KOPPARRÖR MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE  
VV3 = KOPPARRÖR MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE  
VVC3 = KOPPARRÖR MJUKGLÖDGADE FÖRKROMADE  
TS1 = TVÄTTSTALL 560 x 420 GBG 615-2  
TS2 = TVÄTTSTALL 560 x 420 UTAN BL.GBG 615-2  
VK1 = VATTENKLOSETT GBG 325 T  
BL1 = DISKBANKSBLANDARE RSK 831 79 43  
BL2 = DUSCHBLANDARE RSK 812 56 92  
BL3 = KAR- OCH DUSCHBLANDARE RSK 811 38 70  
BL4 = DUSCHBLANDARE RSK 811 08 92  
AV3 = KULVENTIL RSK 854 06 --

B1 = GOLVBRUNN RSK 710 21 55

BK2 = BADKAR GBG TYP 4301

## KOPPLINGSLEDNINGAR

	KV3	VV3
BK:	12x1	12x1
DUSCH:	10x0,8	10x0,8
TS:	8x0,8	8x0,8
VK:	8x0,8	8x0,8
	KV1	VV1
DB:	10x0,8	10x0,8
	L=0,6 m	L=0,6 m

SMED & HEIWE  
VVS-PLANERING AB  
DUVBÖVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA  
TEL. 08/760 27 45

KONSTR. AV  
H. RUDSTRÖM  
STOCKHOLM 1981-10-09  
HANDLÄGGS AV  
P. HEIWE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KV. GJUTAREN 29, STHLM  
OMBYGGNAD DEL 2  
DETALJER NR 30 - 33  
VÄRME OCH SANITET

SKALA 1:20  
ARBETSNUMMER 8108  
RITNINGNUMMER 59:25  
REV